PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Servizio Bacini montani
Ufficio di Zona 3
Via G. B. Trener, 3 - 38121 Trento
Tel. 0461 495721 - Fax 0461 495772
e-mail: bacinimontani.zona3@provincia.tn.it

Trento, 4 APR. 2013

Prot. n. S138 /U090/2013/189882/18.4-2013-16
(da citare nella corrispondenza)

Egregio Signor
Marcello Cavagna
Presidente dell'Associazione
Tutela del Territorio
Via S.Anna, 3
38061 Ala (TN)

e, p.c. Al Comune di Ala
P.za S. Giovanni 1
38061 Ala (TN)

Oggetto: intervento sul Torrente Ala – Risposta alle osservazioni.

Si provvede di seguito a dare risconto alla nota della S.V., nella quale si riportano osservazioni in merito all'intervento di taglio della vegetazione lungo il torrente Torrente Ala, ad Ala.

Il tratto di corso d'acqua in parola, compreso tra il Mulino Zinelli e loc. Passerella, era caratterizzato, soprattutto a monte del ponte della strada statale, dalla presenza in alveo di una fitta vegetazione arborea a prevalenza di pioppo. La rimozione dei soggetti con diametro superiore a 5-8 cm, che possono creare ostacolo al flusso della corrente o sradicati e trasportati a valle in occasione di eventi di piena, costituisce una delle attività di manutenzione dei corsi d'acqua finalizzate alla sicurezza idraulica facenti capo al Servizio Bacini montani. In tale contesto l'intervento di taglio sul torrente Ala è stato eseguito dall'Ufficio di Zona 3 di questo Servizio, con la forma dell'economia diretta sotto la direzione lavori del dott. Andrea Darra.

Nel caso specifico l'intervento, che ricade tra quelli di ordinaria manutenzione, non si esaurisce nella rimozione della vegetazione: nei prossimi giorni si procederà alla movimentazione del materiale ghiaioso depositatosi in alveo, che ha originato delle vere e proprie isole boscate, allo scopo di creare un alveo di magra e modellare le sponde, allontanando in tal modo il flusso della corrente dai manufatti arginali e contribuendo a mascherare le brutte murature in calcestruzzo.

La sistemazione del materiale terroso a ridosso delle sponde consentirà oltremodo la successiva piantumazione di salici e altri arbusti. Il tutto anche con la finalità di migliorare il contesto di naturalità delle rive, compatibilmente con la sicurezza idraulica di un corso d'acqua "cittadino", favorendone l'inserimento paesaggistico-ambientale anche in relazione alla vicina ciclabile. Anche per questo si è convinti che siffatto intervento porterà ad una migliore fruizione del corso d'acqua dal punto di vista ricreativo.

Circa infine l'indicazione dell'opportunità di procedere allo svaso della congerie detritica presente in corrispondenza della confluenza del torrente Ala in Adige, si evidenzia che tale operazione è nei programmi di manutenzione dello scrivente Servizio, e verrà attuata non

appena risolti alcuni aspetti normativi connessi con la disciplina delle terre e rocce da scavo, recentemente novellata.

Da ultimo, per quanto riguarda l'osservazione in merito alla scarsa informazione data all'intervento in oggetto, preme ricordare che il direttore dei lavori in parola, dott. Andrea Darra, ha dato riscontro, con una mail dd. 13 marzo u.s., inviata all'Associazione Tutela del Territorio - Ala (all'indirizzo associazionetutelaterritorio@gmail.com) delle modalità e finalità dei lavori in atto sul torrente. Il medesimo direttore dei lavori resta a disposizione per ulteriori informazioni e per un eventuale confronto.

Distinti saluti.

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
SERVIZIO BACINI MONTANI

IL DIRIGENTE
dott. Roberto Coali

AD/rn

Per informazioni
dott. Andrea Darra
tel. 0461-495705 – fax 0461-495772
e-mail andrea.darra@provincia.tn.it

U:\Zona3\SEGRETERIA\ufficio\2013\corrispondenza_varia\Associazione tutela del territorio_Ala (Cavagna Marcello)Torrente_ALA_osservazioni.doc